

Số: /TB-SKHCN

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ

Ngày 20/10/2020, thông qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 01/Cty ngày 19/10/2020 của Công ty TNHH XD&ĐT Phước Hưng (chủ đầu tư) về việc đề nghị thẩm định công nghệ trạm xử lý nước thải tập trung của dự án Khu dân cư nông thôn mới Điện Chánh Hưng. Để có cơ sở thẩm định về công nghệ đối với dự án này, ngày 27/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định công nghệ trạm xử lý nước thải thuộc dự án Khu dân cư nông thôn mới Điện Chánh Hưng. Theo đó, Hội đồng cơ bản thống nhất với công nghệ xử lý nước thải của dự án, với điều kiện yêu cầu Công ty TNHH XD&ĐT Phước Hưng bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ, cụ thể như sau:

1. Chuẩn xác số lô đất ở phần giới thiệu dự án phù hợp với Quy hoạch chi tiết 1/500; bổ sung các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành còn thiếu làm cơ sở thiết kế hệ thống.

2. Chuẩn xác lại các chỉ tiêu của thành phần nước thải đầu vào cần xử lý phải phù hợp với số liệu theo nguồn đánh giá hoạt động quản lý nước thải đô thị Việt Nam - Ngân hàng thế giới - tháng 12/2013 làm cơ sở tính toán, thiết kế trạm xử lý nước thải (P - tổng = 15 mg/l).

3. Bổ sung mô tả rõ ràng, vị trí trạm xử lý, vị trí điểm xả thải, nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý phù hợp với Cột B, QCVN 14:2008/BTNMT.

4. Bổ sung bể tách dầu mỡ, thiết bị đo PH online ở đầu bể Anoxic để kiểm soát PH đầu vào ở bể này trong sơ đồ công nghệ; bổ sung lý thuyết quá trình Nitrat hóa và giá trị pH của quá trình khử trùng trong thuyết minh quy trình công nghệ.

5. Chuẩn xác giá trị PH đầu vào tại bể điều hòa (Bảng 9, trang 11) phù hợp với giá trị đầu vào thông số thiết kế (trang 5) trong quá trình tính toán.

6. Đề nghị tăng thời gian lưu nước bể điều hòa; chuẩn xác tổng lưu lượng khí cần cung cấp cho bể điều hòa và bể hiếu khí trong quá trình tính toán.

7. Chuẩn xác kích thước các bể xử lý, số lượng và thông số kỹ thuật ở Bảng tổng hợp hạng mục xây dựng và Danh mục thiết bị đầu tư phù hợp với tính toán (chiều dài bể khử trùng, số đĩa và thông số kỹ thuật đĩa phân phối khí ở bể điều hòa và bể MBBR).

8. Phần Bảng vẽ: Bổ sung đường ống công nghệ nước thải từ bể tách mỡ qua bể điều hòa; chuẩn xác kích thước bể khử trùng trong Bảng vẽ phù hợp với số liệu tính toán; chuẩn xác diện tích trạm xử lý nước thải phù hợp với thuyết minh.

9. Trình bày rõ ràng hơn quy trình vận hành của hệ thống xử lý nước thải.

10. Tách biệt hệ thống thoát nước mưa và nước thải trong khuôn viên dự án.

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Công ty TNHH XD&ĐT Phước Hưng bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo các nội dung trên và nộp lại cho Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày **12/11/2020** để Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định theo quy định./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH XD&ĐT Phước Hưng;
- GD, PGD (Trường);
- Lưu: VT, QLCN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thanh Trường